

SINIAT WEATHER DEFENCE

Vindspærreplade fra Siniat med SP certificering,
Sintef godkendelse og K1-10 godkendt.



WEATHER DEFENCE INSTALLATIONS VEJLEDNINGER



1. INLEDNING

Siniats Weather Defence 9,5 mm er udviklet specielt til brug som vindbeskyttelsesplade til udvendig brug i løbet af byggeprocessen.



2. SINIAT WEATHER DEFENCE

Systemet Siniat **Weather Defence** er velegnet til både metal- og trækonstruktioner. Systemet giver bygningen en robust ydre beskyttelse mod regn og vind og vejr. Pladerne kan stå eksponeret for vind og vejr i op til 12 måneder efter montage.

2.1. SINIATS REGLER TIL FACADER

Siniats C metalregler 1,2 mm, eller C-regler for SFS (Structural FramingSystemer) kan anvendes til ikke-bærende vægge, efter godkendelse af en godkendt bygningsingeniør. Den maksimale højde på Siniats facader beregnes efter Eurocode 3 (EN 1993-1-3 og dens nationale tillæg), for vindtryksmodstand, både for holdbarhed og maksimal belastning.

Fastgør U-profiler langs gulv og loft med egnede befæstelse med en centerafstand på 600 mm.

Hvis U-profilerne fastgøres direkte på nystøbtbeton, som ikke er helt tørt, anvendes en fugtbarriere. Skær Siniats C-regel 5 mm kortere end afstanden mellem gulve og lofter, for at give margener for varierende gulvhøjde. Sæt C-reglerne i U-profilerne og vrid dem på plads.

De ydre C-regler skal forankres fast mod tilstødende vægge eller bjælker med egnede befæstelse, med en centerafstand på 600 mm. Alle de mellemliggende C-regler bør vende i samme retning, og skal placeres med en centerafstand på 600 mm (Eller en

reduceret centerafstand på 450 mm mellem skruerne, hvis det kræves af arbejdsmiljømæssige årager). For at gøre systemet så luft- og regntæt som muligt og for at give systemet maksimale akustiske og brandmæssige egenskaber, benyttes egnet fugemasse mellem yderkanten af strukturen og Siniat **Weather Defence**-pladen.

2.2. REGLER AF TRÆ

Siniat **Weather Defence** plader kan monteres direkte på træregler. Træreglerne skal være

dimensioneret i henhold til Eurocode 5 (EN 1995/01/02 og dens nationale tillæg) for at modstå både lodret

belastning og vindbelastning.

2.3. SEKUNDÆR RAMME

Et sekundært skelet kan anvendes til ydre ventilerede eller drænede hulrum.

Rammen kan være konstrueret af stål- eller trælister. Metalprofiler eller

trælægter forankres vandret eller lodret til skelettet.

2.4. MONTERING AF SINIAT WEATHER DEFENCE

Siniat **Weather Defence** plader fastgøres til lodret monteret regler af metal eller træ med en centerafstand på maks. 600 mm.

Lister og skruer skal være CE-mærket og godkendt til brug. Der skal anvendes selvborende eller selvkærende skruer med affasede kanter.

De skal være mindst 32 mm lange til montering på stålstolper og mindst 42 mm til montering til træstolper. Skruerne skal være egnet til installation af gipsplader og mindst have korrosionsklasse C4 eller højere.

Weather Defence-plader bør monteres lodret. Hvis pladerne monteres vandret, skal samlingerne understøttes på vandrette bjælker, tværposter eller metalbånd. Hvis rammen er udstyret med vandrette tværposter som støtte til vandrette samlinger skal **Weather Defence**-pladerne fastgøres på disse. **Weather Defence** kan skæres ved hjælp af en kniv til først at ridse pladen, bryde den, og derefter skære den resterende del af,

Fastgør Siniat **Weather Defence**-pladen på stålrammen med selvkærende skruer til hård gips, med en længde på 32mm og en centerafstand på mindst 300mm.

Forskyd samlingerne på den ydre plade med 600 mm i forhold til den indre plade, hvis der anvendes 2 lag plader.

Fastgør Siniat **Weather Defence**-pladen på trærammen skruer til hård gips, med en længde på mindst 42mm og en centerafstand på højst 300mm. Forskyd samlingerne på den ydre plade med 600 mm i forhold til den indre plade, hvis der anvendes 2 lag plader.

Skruer kan erstattes med søm eller klammer med c/c afstand på højst 200 mm.


Samlingerne mellem **Weather Defence** pladerne tætnes med tape for at sikre optimal beskyttelse mod vand og vind.

Tapen skal være mindst 50 mm bred og skal være af en type, der er beregnet til dette formål.

Et eksempel på egnede tape er PAROC XST 020.

Tapen skal kontrolleres, så der ikke opstår skader eller andre fejl i den tid pladerne er eksponeret for vejret. Båndet Tapen skal repareres, suppleres eller udskiftes, hvis det er nødvendigt.

Når **Weather Defence**-pladen fastgøres med skruer, skal man sikre, at ingen skruer trænger gennem overfladen af pladen, eller at de er blevet skruet for langt ind. Skruerne skal være mindst 15 mm fra kanten af pladen.



3. VINDBELASTNING

Weather Defence pladen er anvendes som vindbeskyttelses-plade på ydervægge. **Weather Defence**-pladen er skruet fast på underliggende træ- eller stålprofiler, og kan efterlades utsat for vejrliget i hele byggeperioden (max. 12 mdr.). **Weather Defence** pladen modstår mekaniske belastninger i form af vindbelastninger i kombination med høj luftfugtighed og regn.

Weather Defence-pladens modstand ved vindbelastning er vist i tabellen. Værdierne af vindbelastning angivet i tabellen er baseret på tests af **Weather Defence** pladen i fuldstørrelse-vægge og er beregnet i henhold til Eurocode EN 1990 fra det svenske Boverkets forskrifter og almindelige retningslinjer for anvendelse af EU byggestandarder, EKS, Eurocodes og nationale tillæg. Disse beregninger er baseret på flere sikkerhedsfaktorer såsom en partialkoefficient for materiale egenskaber, den delvise koefficient for sikkerhedsklassen og partialkoefficienterne for belastnings-, model- og dimensionel usikkerhed.

I værdierne er der ikke taget højde for andre faktorer såsom formfaktor og højde af bygningen, som er relevante for opførelsen af bygningen (det skal beregnes af den ansvarlige byggekonstruktør). Modstanden mod vindbelastning afhænger af afstanden mellem listerne og afstanden mellem skruerne.

Større modstandsdygtighed over for vindbelastning kan opnås ved at montere tværlister mellem de lodrette lister. Mindre centerafstand kan være nødvendigt, for at opnå højere vindbelastningsmodstand. Hvis der kræves højere modstandsdygtighed over for vindbelastning, så kontakt Siniats tekniske afdeling.

AFSTAND MELLEM LISTER (MM)	AFSTAND MELLEM LISTER (MM)	QK-VÆRDI(KPA) BASERAT PÅ SKRUERNES GENNEMTRÆNGNINGSMODSTAND
600	300	0.85
600	200	1.28
450	300	1.14
450	200	1.70
400	300	1.28
400	200	1.92



4. EIFS - EKSTERN ISOLERET FACADESYSTEM


4.1. NORMAL EIFS (FACADESYSTEM MED YDRE ISOLERING) MED TRÆRAMME

Siniat Weather Defence er et ideelt udgangspunkt for isolerede pudssystemer med alle former for isoleringsmaterialer.

Isoleringsmaterialet kan anvendes direkte på Weather Defence-pladen eller med et ventileret hulrum..


Fastgørelsesmetoden for udvendigt belagt isolering afhænger hovedsageligt af typen af isolering, som anvendes som beskrevet i ETAG 004 for EIFS-systemer.

1. SINIAT gipsplader
2. Dampspærre
3. Træregel
4. Mineraluld
5. SINIAT Weather Defence
6. Tætningsmateriale eller selvhæftende tape
7. Godkendt mekanisk forankring
(valgfrit om stiv isolering anvendes)
8. Udvendig isolering
9. Forstærket grundpuds
10. Vælgfri grundfarve
11. Puds
12. Horizontal U-bjælke
13. Ventileret hulrum



4.2. EKSEMPLER PÅ EIFS (FACADESYSTEM MED YDRE ISOLERING) MED VENTILERET HULRUM

1. SINIAT Gipsplade
2. Dampspærre
3. Metalprofil
4. Mineraluld
5. SINIAT Weather Defence
6. Afstandsstykker til hulrum
7. Godkendt mekanisk forankring
8. Stiv isolering
9. Egnede pudssystemer
10. Horizontal U-bjælke
11. Tætning med tape eller tilsvarende
12. Bundprofil




5. FÆRDIGGØRELSE MED MURVÆRK

EKSEMPLER PÅ FÆRDIGGØRELSE AF MURVÆRK

Siniats Weather Defence-system kan færdiggøres i murede vægge eller murstensvægge, som er forankret direkte i rammen af træ- eller metalkonstruktionen, ved hjælp af producentens monteringsvejledning.

1. SINIAT gipsplade
2. Mineraluld
3. Dampsærre
4. Træramme
5. MINERALULD
6. SINIAT Weather Defence
7. Tætningsmateriale eller selvhæftende tape
8. Stiv isolering
9. Godkendt fastgørelse
10. Afstandsstykker til hulrum
11. Forankring
12. Mursten
13. Vandrette lægter






6. VENTILERET FACADEBEKLÆDNINGSSYSTEM

6.1. EKSEMPLER PÅ VENTILERET FACADEBEKLÆDNING

Siniat Weather Defence-system kan færdiggøres med facadeplader af fiber cement.

1. SINIAT gipsplader
2. Dampspærre
3. Metalprofil
4. Mineraluld
5. Tætningsmateriale eller selvhæftende tape
6. Varmeisoleringsspude
7. Beslag
8. SINIAT Weather Defence
9. Aluminiumsprofil
10. Fiber cement plade
11. Horizontal U-bjælke
12. Fodprofil
13. Ventileret hulrum




6.2. EKSEMPLER PÅ FÆRDIGGØRELSE MED PUDS

Siniat Weather Defence-system kan også færdiggøres med sammensatte facadesystemer fremstillet af Aquaboard fra Siniat og godkendt cementbaseret pudsmateriale.

Siniat Weather Defence-systemer kan også beklædes med træpaneler

1. SINIAT gipsplade
2. Indvendig isolering
3. Dampsærre
4. Træramme lodret
5. Hulrum fyldt med mineraluld
6. SINIAT Weather Defence
7. Tætningsmateriale eller selvhæftende tape
8. Lodrette trælister
9. SINIAT WAB Renderboard
10. Forstærket grundpuds
11. Valgfri grundfarve
12. Puds
13. Vandrette træliste
14. Fuge
15. Ventileret hulrum





OPLEV **FORDELENE** VED SAMLASTHANDEL



Bredt produktsortiment

Du kan frit sammensætte dine indkøb fra BMC Danmarks brede sortiment, og få dem samlastet hos os.

Undgå lagerbinding

Du kan købe mindre partier af en vare, når du samlaster med andre varer fra BMC Danmark. Dermed får du lavere lagerbinding.

Fleksibel lager

BMC Danmarks fleksible system giver en stor tilgængelighed for dig, og gør det nemmere at disponere dit lager, da vi "opbevarer" varerne for dig, indtil du skal bruge dem - også selvom det kun drejer sig om få paller.

Hurtig levering

Fra BMC Danmarks logistik center i Aalborg, hvor du også selv kan afhente varerne, tilbyder vi levering fra dag til dag i hele landet.

Logistik

Logistik omkostninger har stor indflydelse på varens pris. Dette har BMC stor fokus på og er med egne logistikcentre og datterselskaber inden for landevejs- og søtransport, godt etablerede.

Kontakt

BMC Danmark A/S
Styk godsvej 7
DK-9000 Aalborg

Tlf. +45 96 31 28 00

bmc@bmc-danmark.dk
www.bmc-danmark.dk

Åbningstider

Kontor:
Mandag-torsdag kl. 8.00 - 16.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00

Lager:
Mandag-torsdag kl. 7.00 - 16.00
Fredag kl. 7.00 - 14.00